



**MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂȚIRI FUNCiare**

Filiala teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați

Str. Științei 97
GALAȚI 800189 ROMÂNIA
CIF: 29275212

Tel: 0236 41 62 21
Fax: 0236 41 79 33
e-mail: galati@anif.ro
www.anif.ro



Către: **INSTITUȚIA PREFECTULUI JUDEȚULUI GALAȚI**
Domnului Prefect Sorin Claudiu Gavril

Referitor: Informare cu privire la situația infrastructurii de îmbunătățiri funciare de la nivelul județului Galați. Probleme deosebite și măsuri dispuse. Proiecte de investiții realizate sau în curs de derulare.

Stimate Doamnă Prefect,

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, are în subordine în conformitate cu HG 615/2014 unitatea de administrare Galați, care își desfășoară activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de îmbunătățiri funciare la nivelul județului Galați, în baza legii nr. 138/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați administrează 4 amenajări complexe cu o suprafață netă amenajată pentru irigații de 145.200 ha, pentru desecare de 59.218 ha, pentru combaterea eroziunii solului de 161.220 ha.

Prezentarea sintetică a activității

Activitatea de irigații

În anul 2023 ANIF FTIF Galați a pregătit o suprafață amenajată la irigații de **106.255,00 ha** și a contractat o suprafață amenajată de **93.727,58 ha** pentru asigurarea nivelului optim al apei pentru irigații, în mod gratuit, până la punctele de prelevare (SPP). La această dată (16.05.2023) s-au irigat **4.250,30 ha**, din care Udarea I **3.565,60 ha**.

Pentru punerea în funcțiune a obiectivelor de irigații din județul Galați au fost întocmite și înaintate către ANIF București, spre aprobare și demarare a procedurii de atribuire, documentații cu toate lucrările necesare a fi executate pentru buna funcționare a infrastructurii de irigații. O mare parte a acestor lucrări au fost deja finalizate, iar altele sunt în curs de execuție la acest moment.

Dintre aceste lucrări reamintim:

AGENȚIA NAȚIONALĂ DE ÎMBUNĂȚIRI FUNCiare
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați
Str. Științei nr.97, Cod 800189
Tel: 0236 416 221 Fax: 0236 417 933 e-mail: galati@anif.ro

- lucrări de reparații la stațiile SPA Dunăre, SPA Prut, SPA Stoicani, SPA Liești și SPA Ionășești;

- decolmatarea canalului CCE2 din Amenajarea Câmpia Covurlui - incinta Brateșul de Jos, canalului CD6 din amenajarea Câmpia Covurlui - incinta Somova Bădălan, canalului CD2-1 și canalului CP2 Luncă;

- lucrări de întreținere și reparații în Amenajarea Nămolosa Măxineni - jud. Galați.

Personalul deservent de la stațiile de bază la irigații împreună cu inspectorii de zonă și conducerea Unității de Administrare au verificat starea tehnică a infrastructurii și au efectuat reviziile și reparațiile care au putut fi făcute cu efort propriu.

OUI-uri / FOUAI-uri

Pe raza județului Galați sunt constituite un număr de 60 de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații și un număr de 3 Federații ale Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații.

Având în vedere **Ordinul MADR nr. 135 din 31.03.2023 privind desemnarea Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare ca entitate mandatată pentru verificarea respectării condițiilor rezolutorii și a obligațiilor stabilite prin protocoalele de predare - preluare privind întreținerea, exploatarea și utilizarea infrastructurii de îmbunătățiri funciare de către unele organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații**, în perioada 6 - 19.04.2023 o comisie desemnată din cadrul FTIF a efectuat verificările și a înaintat către ANIF București, în vederea transmiterii către MADR, Rapoartele de control cu propunerea de retragerea dreptului de proprietate pentru un număr de 9 organizații, și anume: OUI Șendreni, OUI Tămăoani plot SRP/SPP 6, OUI Tămăoani plot SPP9, OUI Grivița Călmățui, OUI Munteni, OUI Rotunda, OUI Drăgănești plot 62, OUI Agrimov.

Avizare și monitorizare proiecte finanțate prin submăsura 4.3:

În conformitate cu Acordul de delegare 14859/19.10.2016 privind unele măsuri specifice necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3 - Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta infrastructura de irigații - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR), s-au desfășurat activități specifice de verificare, analiză și monitorizare a proiectelor implementate de OUI/FOUI de pe raza județului Galați. Astfel, din anul 2017 și până în prezent au fost selectate spre finanțare 41 de proiecte de reabilitare și modernizare avute în proprietate / în folosință gratuită.

Activitatea de desecare:

Pentru **activitatea de desecare** cu pompare, respectiv desecare cu evacuarea apei în mod gravitațional s-a monitorizat permanent starea tehnică a infrastructurii de îmbunătățiri funciare.

În cursul acestui an au funcționat pentru evacuarea apei în exces de pe terenurile agricole stațiile: pe bază de comandă SPE 1-3, SPRE Ghimia, SPR Șivița, SRPE CE 32, SPE Somova, SPE Drăculești, SPE Stoicani, SPR Cotu Văleni și pe situații de urgență SPE Valea Gerului.

Activitatea de combaterea eroziunii solului:

Inspectorii de zonă monitorizează permanent starea amenajărilor de combaterea eroziunii solului și identifică zonele în care este necesară intervenția prin lucrări de întreținere și reparații.

În cursul acestei luni vom demara "Lucrările de decolmatare și reprofilare debușeu aflat în comuna Reditu, Amenajarea Câmpia Covurlui aflat în administrarea FTIF Galați" și "Lucrările de decolmatare și reprofilare debușee Valea Stoeneasa și Valea Brănești din Stoeneasa Brănești Drăculești aflată în amenajarea Câmpia Covurlui aparținând FTIF Galați".

De asemenea, au fost continuate acțiunile începute anul anterior privind completarea golurilor din plantațiile antierozionale cu 1000 de puiți plantați în plantația "La Ciușmea" de pe raza UAT Tg. Bujor, localitatea Umbrărești și alți 1000 de puiți pe raza UAT Slobozia Conachi, localitatea Izvoarele.

Avize și Acorduri tehnice eliberate de ANIF

În cursul anului 2022 s-au eliberat 201 acorduri tehnice și avize de scoatere din circuitul agricol, iar de la începutul anului 2023 și până în prezent au fost eliberate 71 acorduri tehnice și avize de scoatere din circuitul agricol pe județul Galați.

INVESTIȚII

Având în vedere că infrastructura de îmbunătățiri funciare are o durată de viață de peste 30 de ani și necesită multiple reparații și modernizări, au fost propuse și promovate următoarele proiecte de investiții, aflate în diferite etape de proiectare, după cum urmează:

Irigații

Titlu proiectului: **"Reabilitare infrastructura principala de irigații Campia Covurlui, jud. Galați"**

- Faza de proiectare/execuție: execuție
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Câmpia Covurlui**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 96.931 ha
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - Reabilitarea **SPA Dunăre**: Se vor înlocui 6 agregate cu tot cu partea de automatizare și electrică, introducerea prin conductă de aspirație de Dn 2000mm până în dig, a unei conducte de Dn1000 mm (165mx12 fire) și introducerea prin conductă de aspirație de Dn 1100mm, a unei conducte de Dn1000 mm (55m x24 fire), inclusiv înlocuirea vanelor din dig (24 buc.), a vanelor acționate electric din stație (24 buc.), stavile pentru funcționarea gravitațională (24 buc.), a 6 conducte de refulare, a instalațiilor de amorsare, Lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare
 - Reabilitarea SPA Liești: înlocuit conductă de aspirație Dn 1000mm la priză pe toate cele 4, înlocuire conductă sifon Dn1200mm în lungime de 270 m -2 fire, iar în albia Râului Siret se vor realiza supraînălțarea epiului existent și coborârea aspirațiilor la nivelul corespunzător, iar pentru refacerea prizei se va face pe viitor un studiu batimetric,
 - Reabilitarea Canalului Magistral Luncă pe o lungime totală de 5984 ml prin aducerea secțiunii la parametri inițiali, impermeabilizarea pe zona superioară a taluzului, pe malul drept, refacere instalație de golire și a instalației de alimentare a canalului CE75
- Valoarea investiției: (actualizată aprobată de CTE-ANIF) **88.364.464 lei** cu TVA
- Grad de realizare: **A fost dat ordinul de începere a lucrărilor începând cu data de 6.06.2023.**

Titlu proiectului: **“Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru irigații Sifon Mălina, din Amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați”**

- Faza de proiectare: **Aprobare indicatori economici in CTE MADR, urmeaza atribuirea pe SEAP**
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Câmpia Covurlui**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **68.820 ha**
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - Înlocuirea pe toată lungimea de **3069 m** (fiecare), a celor două fire Dn 3500 mm, cu Dn = 3200mm

- Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe ambele fire, atât a celor amonte (cu dimensiunile de 4m x5m) cât și a celor aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)

- Reabilitarea instalațiilor de protecție, golire și vizitare (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD, etc.)

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte și aval ale sifonului vor fi reabilitate.

- Valoarea investiției: **132.279.186,73 lei** fără TVA, respectiv **157.291.979,02 lei** cu TVA,
- Grad de realizare: **Urmează atribuirea lucrărilor de execuție**

Titlu proiectului: **“Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru irigații Sifon Lozova din Amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați”**

• Faza de proiectare: **PTH- transmis PV avizare CTE FTIF**

• Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Câmpia Covurlui**

• Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **53.474 ha**

• Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:

- Înlocuirea pe toată lungimea de **3.365 m** (fiecare), a celor două fire ale sifonului de aducțiune Lozova de Dn 3500 mm, cu conductă de Dn 3200 mm

- Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe ambele fire, atât a celor amonte (cu dimensiunile de 4800 mm x 6000 mm) cât și a celor aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)

- Reabilitarea și refacerea instalațiilor de protecție și de golire (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD , etc.)

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte și aval ale sifonului vor fi reabilitate.

• Valoarea investiției: **270.103.556,00 lei** cu TVA

• Grad de realizare: **Se află încă în fază de proiectare**

Titlu proiectului: “Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru irigații Sifon Suhurlui, Sifon Valea Cocorașului, Sifon Valea Gerului, Sifon Valea Călmățui, sifon Valea Negrea din Amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați”

- Faza de proiectare: DALI- in vederea avizarii in CTE MADR
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Câmpia Covurlui**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **42.923 ha**
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - - **Sifonul Suhurlui** deservește **42.923 ha** - firul drept:
 - Înlocuirea pe toată lungimea de **3.575 m** conducta sifonului **Dn 3000 mm**
 - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte cât și a celei din aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)
 - Reabilitarea și refacerea instalațiilor de protecție și de golire (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD, etc.)
 - Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi reabilitate.
 - - **Sifonul Valea Cocorașului** deservește **24.215 ha** - un fir:
 - Înlocuirea pe toată lungimea de **360m** conducta sifonului **Dn 2800mm**
 - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte cât și a celei din aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)
 - Reabilitarea și refacerea instalațiilor de protecție și de golire (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD, etc.)
 - Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi reabilitate.
 - - **Sifonul Valea Călmățui** deservește **16.365 ha**- un fir:
 - Înlocuirea pe toată lungimea de **855m** conducta sifonului **Dn 2700mm**
 - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte cât și a celei din aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)
 - Reabilitarea și refacerea instalațiilor de protecție și de golire (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD, etc.)

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte și aval ale sifonului vor fi reabilitate.

- - **Sifonul Valea Gerului** deservește **23.784 ha**- un fir:

- Înlocuirea pe toată lungimea de **1.330m** conducta sifonului **Dn 2300mm**

- Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte cât și a celei din aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)

- Reabilitarea și refacerea instalațiilor de protecție și de golire (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD, etc.)

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte și aval ale sifonului vor fi reabilitate.

- - **Sifonul Valea Negrea** deservește **8.708 ha** - 2 fire

- Înlocuirea pe toată lungimea de **638m** (fiecare), a celor două fire ale sifonului de aducțiune **Dn 1500 mm**,

- Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe ambele fire, atât a celor amonte cât și a celor aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate și de reținere a plutitorilor)

- Reabilitarea și refacerea instalațiilor de protecție și de golire (compensatori de dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire - dezaerisire tip DAD, etc.)

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte și aval ale sifonului vor fi reabilitate.

- Valoarea investiției (neactualizată): **116.777.597,06 lei** fără TVA, **138.775.439,85 lei** cu TVA

- Grad de realizare: **Se află încă în fază de proiectare**

Titlu proiectului: **“Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea Terasa Tecuci-Nicorești, jud. Galați”**

- Faza de proiectare: **DALI- Avizat CTE MADR**

- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Terasa Tecuci-Nicorești**

- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **16.349 ha**

- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - Reabilitarea SPA Ionășești: Înlocuirea celor 2 agregate de pompare pe ramura nord și 4 agregate de pompare pe ramura sud cu tot cu partea de automatizare și electrică, înlocuit 6 fire din conducta de aspirație și 6 fire din conducta de refulare cu toate instalațiile hidromecanice aferente, Lucrari de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare
- Valoarea investiției: **93.117.328 lei** fără TVA și **110.661.834 lei** cu TVA
- Grad de realizare: **Se află încă în fază de proiectare**

Titlu proiectului: **“Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Covurlui- stațiile de bază SPA Prut, SPA Barboși și a canalului de aducțiune CA Barboși, jud. Galați”**

- Faza de proiectare: **DALI- Obținere acord de Mediu, ședință publică 24.05.2023**
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Câmpia Covurlui**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **10.217 ha**
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - Reabilitarea SPA Prut: înlocuit conductă de aspirație Dn 1000mm pe ambele fire pe o lungime totală de 208 ml și efectuarea apărării de mal cu saltea de anrocamente la Râul Prut, Lucrari de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare
 - Reabilitarea SPA Barboși: înlocuit conductă de aspirație Dn 700mm pe toate cele 3 fire pe o lungime totală de 75 ml și efectuarea apărării de mal cu saltea de anrocamente la Râul Siret, Lucrari de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare
 - Reabilitarea Canalului de Aducțiune CA Barboși pe o lungime totală de 3480 ml prin aducerea secțiunii la parametri inițiali, căptușirea canalului cu folie PVC și turnarea unui peruu de beton C12/15 armat cu plasa STM
- Valoarea investiției după actualizarea DG cu prețuri la zi: **23.194.144,65 lei** fără TVA și **27.558.529,43 lei** cu TVA
- Grad de realizare: **Se află încă în fază de proiectare**

Titlu proiectului: **“Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Șivița și a canalelor de aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA 3 din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”**

- Faza de proiectare: **DALI- obținere Acord de Mediu**

- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Brateșul de Sus**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - Reabilitarea SPA Stoicani:** Înlocuirea tuturor agregatelor de pompare cu tot cu partea de automatizare și electrică, înlocuit conductă de aspirație și de refulare cu toate instalațiile hidromecanice aferente, Lucrari de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare
 - **Reabilitarea SPR Șivița:** înlocuit conductă de aspirație Dn 1200mm și de refulare Dn 1000mm cu toate instalațiile hidromecanice aferente inclusiv refacerea bazinului de refulare,
 - Reabilitarea Canalelor CPA Stoicani 2.610 m** (1 podeț și 2 stavilare), **CD1 Stoicani 1800m** (2 podețe) și **CPA3 6.905 m** (2 podețe și o golire), pe toată lungimea, prin aducerea secțiunii la parametri inițiali, căptușirea canalului cu membrană PEID și turnarea unui perete de beton C12/15 armat cu plasa STM și a lucrărilor hidrotehnice aferente
- Valoarea investiției: **52.340.874,49 lei** fără TVA, **62.201.799,45 lei** cu TVA
- Grad de realizare: Se află încă în fază de proiectare

Titlu proiectului: **“Reabilitarea stației SPR Cotu Văleni și a canalelor de distribuție CD monofilare, CD1 monofilare din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați”**

- Faza de proiectare:
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Brateșul de Sus**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **1.015 ha**
- Capacități din cadrul proiectului ce au fost reabilitate/modernizate:

- Reabilitarea SPR Cotu Văleni:

-Înlocuirea celor 4 agregate de pompare cu tot cu partea de automatizare și electrică, înlocuit conducta de aspirație și conducta de refulare cu toate instalațiile hidromecanice aferente pe partea de irigații, instalațiile de amorsare și epuizament, Lucrari de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare

- Reabilitarea Canalelor CD Monofilare și CD1 Monofilare lungime totală 2.020m:

- Prin aducerea secțiunii la parametri inițiali, căptușirea canalului cu folie PVC și turnarea unui perete de beton C12/15 armat cu plasa STM

- Valoarea investiției: **7.444.115,69 lei** fără TVA și **8.858.497,67 lei** cu TVA
- Grad de realizare: **Urmează ca lucrarea să fie recepționată**

Titlu proiectului: „Amenajare pentru irigații în Câmpia Covurlui - Schimbarea soluției de alimentare pentru S = 14732 ha, amenajare existentă, cu alimentare din acumularea Movileni“, județul Galați.

- Faza de proiectare/execuție: **A fost aprobat SPF**
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Câmpia Covurlui**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **14.732 ha**
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - Se propune realizarea unei stații de pompare de bază noi echipată cu 6 electropompe cu ax orizontal;
 - Realizarea unei conducte de aducțiune Dn 2400 mm pe lungimea de 17,95 km
 - Realizarea unei conducte de aducțiune Dn 2100 mm pe lungimea de 7,835 km;
 - Realizarea unei conducte de aducțiune Dn 1400 mm pe lungimea de 5,235 km;
 - Se propune realizarea unei Stații de Repompare noi (lângă stația de punere sub presiune SPP54) pentru asigurarea apei necesare plotului SPP 37
 - Valoarea investiției: **462.395.000 lei**(cu TVA 19 %)
 - Grad de realizare: **Studiu de fezabilitate**

DESECARE

Titlu proiectului: “Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Șivița, SPE Stoicani și SPE Draculești din Amenajarea de desecare Brateșul de Sus, jud. Galați”

- Faza de proiectare: a fost emis Acordul de la APM, urmează obținerea Autorizației de construire.
- Amenajarea în care se desfășoară investiția: **Brateșul de Sus**
- Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: **10.106 ha**
- Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:
 - **Reabilitare SPR Șivița (4.325 ha):**
 - Înlocuirea celor 4 agregate de pompare cu tot cu partea de automatizare și electrică, înlocuit conducta de aspirație și conducta de refulare cu toate instalațiile hidromecanice aferente pe partea de irigații, instalațiile de amorsare și epuiment, reabilitarea bazinului de aspirație, lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare
 - **Reabilitare SPE Stoicani (3.372 ha):**
 - Înlocuirea celor 5 agregate de pompare (2 Brateș 350 și 3 Brateș 500) cu tot cu partea de automatizare și electrică, înlocuit conducta de aspirație și conducta de refulare cu toate

instalațiile hidromecanice aferente pe partea de irigații, instalațiile de amorsare și epuiment, reabilitarea bazinului de aspirație, lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare

- Reabilitare SPE Draculești (2.409 ha):

-Înlocuirea celor 5 agregate de pompare (2 Brateș 400 și 3 Brateș 600) cu tot cu partea de automatizare și electrică, înlocuit conducta de aspirație și conducta de refulare cu toate instalațiile hidromecanice aferente pe partea de irigații, instalațiile de amorsare și epuiment, reabilitarea bazinului de aspirație, lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare

- Valoarea investiției: **11.324.230 lei fără TVA, 13.475.833,7 lei cu TVA**
- Grad de realizare: **Nu se află încă în fază de execuție**

PROBLEME DEOSEBITE

Canal drenor lac Brateș

Ca urmare a verificării stării tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice cu rol de apărare împotriva inundațiilor de pe râurile interioare și de la Dunăre din județul Galați, acțiune ce a avut loc în perioada 9 - 11 noiembrie 2022, a fost întocmit Procesul Verbal nr. 10582/11.11.2022, în care a fost dispusă, printre altele, **Măsura nr. 11**: Decolmatarea canalului de evacuare a polderului Brateș aval de stăvilă, în vederea asigurării capacității proiectate de evacuare respectiv de tranzitare a apelor spre emisar, având ca termen trimestrul I 2023.

Astfel, au fost efectuate lucrări de decolmatare a canalului de evacuare a polderului Brateș aval de stăvilă, aflat în administrarea ANIF FTIF Galați, în perioada 27 Februarie 2023 - 30 Martie 2023.

Dig polder Lac Brateș

Încă din anul 2012, ANIF a propus lucrarea de investiție „Reabilitare dig polder Brateș, județul Galați” în valoare de 27.035.490 lei, când s-a realizat documentația DALI. Fazele de proiectare PT, CS, DE, DTAC, din lipsa de fonduri au fost reprogramate de la an la an, nefiind promovate până în prezent.

În urma verificărilor efectuate de reprezentanții Sistemului de Gospodărire a Apelor Galați la obiectivul Dig Polder Lac Brateș, una dintre măsurile obligatorii dispuse prin Procesul Verbal de constatare nr. 4390 din 13.10.2022 a fost *”evaluarea stării de siguranță în exploatare și verificarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța digului polderului lac Brateș de către un expert atestat MLPTL și certificat / avizat de MAPM și*

*depunerea la ABA Prut Bârlad a documentației tehnice necesare în vederea obținerii unei noi autorizații de funcționare în siguranță a barajului”. Astfel, a fost întocmită documentația pentru evaluarea stării de siguranță în exploatare și verificarea exigențelor de performanță referitoare la siguranța a digului polderului lac Brateș și a fost înaintată la ABA Prut Bârlad cu solicitarea de eliberare a autorizației. În data de 27.04.2023 a avut loc sesiunea de analiză a Comisiei Teritoriale de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor zona Moldova în care digul polder Lac Brateș a primit **avizul privind documentația de expertiză a siguranței obiectivului hidrotehnic POLDER LAC BRATEȘ, cu recomandarea conform Anexei nr. 1 la Ordinul nr. 2219/2010 al M.M.P. „Instrucțiuni de organizare și funcționare a comisiilor de avizare a documentațiilor de evaluare a stării de siguranță în exploatare a barajelor”-NTLH-040, art. 5, lit. e): „realizarea unor lucrări care condiționează starea de siguranță a barajului existent, într-un termen stabilit de comisie, pe baza unei documentații pentru care se va solicita acordul de funcționare în siguranță” - realizarea documentației necesare și prezentarea în vederea obținerii acordului de funcționare în siguranță în termen de 2 ani și respectarea prevederilor din procesul verbal nr. 5898 - 1 /27.04.2023.** După primirea Avizului semnat, vom revizui documentația privind lucrările necesare a fi efectuate și vom solicita fondurile aferente realizării acestora.*

CA Chineja

De asemenea, se impune continuarea demersurilor pentru obținerea de fonduri la obiectivul de investiții ”Recalibrarea albiei pârâului Chineja și a digului de apărare aval de com. Foltești, județul Galați”. Colmatarea albiei râului Chineja care are rol de canal de alimentare cu apă pentru irigații - CA Chineja și de evacuare a viiturilor a redus semnificativ capacitatea de transport. În situații de precipitații abundente se poate produce inundarea terenurilor agricole din incintele Brateșul de Sus și Brateșul de Jos prin deversarea digului de apărare precum și a unor obiective socio-economice importante din cartierul ”valea orașului” din Municipiul Galați. Din cauza costurilor extrem de ridicate până în prezent această investiție nu a fost promovată.

Cu stimă,

**Director Filială Teritorială
Sorin Adrian PIRVU**

Șef Serviciu TIAC
Marian Norocel SAVA

Șef Serviciu PEP
Oana MANEA