

**MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
AL JUDEȚULUI GALAȚI**



HOTĂRÂREA NR. 159

din data de 08.10.2024

privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare de lucru a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați

Având în vedere:

- prevederile art. 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 21 din 15.04.2004 *privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență*, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu modificările și completările ulterioare, art. 2 alin. (1) lit. d) și art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 1491 din 9 septembrie 2004 *pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență*;

- prevederile H.G. nr.557/2016 *privind managementul tipurilor de risc*;

- adresa Secției Drumuri Naționale Galați nr. 3/3923 din 08.10.2024;

- adresa Direcției Regionale Drumuri și Poduri Buzău nr. 26570 din 03.10.2024;

În temeiul capitolului III Art. 6 alin. (4) din Ordinul Prefectului Județului Galați nr. 445 din 30.12.2022 privind actualizarea Regulamentului privind organizarea, atribuțiile și funcționarea CJSU:

**Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Galați
adoptă următoarea hotărâre:**

Art. 1 Se aprobă *Situația centralizatoare a evaluării pagubelor produse drumurilor naționale cauzate de fenomenele hidrometeorologice din luna septembrie 2024*, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Prezenta Hotărâre de CJSU va constitui anexă la Raportul de Sinteză, care va fi întocmit ulterior acesteia, după finalizarea centralizării pagubelor produse de fenomenele hidrometeorologice periculoase din perioada menționată.

Art. 3 Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați va aduce la cunoștință prezenta hotărâre membrilor CJSU și instituțiilor interesate.

PREȘEDINTELE

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Galați

[REDACTED]
PREFECT

[REDACTED]
Andreea-Anamaria NAGGAR
[REDACTED]

03.10.2024

| Nr. crt | DRDP | Judet | DN | Positie km | Proces verbal de calamitate nr./data | Masuri/ actiuni de combatere a inundatiilor (de interventie) | Costul actiunilor de interventie (lei) | Data inceperii interventiilor | Estimarea pagubelor (lei) | Măsurî propuse |
|---------|-------|--------|-------|---|--------------------------------------|--|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Buzău | Galati | DN 25 | Pod DN25 km 42+720 peste râul Valea Gerului | 3/3622/18.09.2024 | 1. SDN Galati a restricționat circulația deviiind traficul și a acționat în vederea îndepărtării potmolului de pe partea carosabilă pe tot sectorul în măsura în care apele s-au retras. | 4,000,000 | | | Demolarea podului existent și executarea unui pod nou. - Refacere pod nou. |
| 2 | Buzău | Galati | DN 26 | km 36+050 | 3/3614/18.09.2024 | 1. SDN Galati a procedat la curățarea aluviunilor aduse pe partea carosabilă din zona podetului. | 59,500 | | | 1. Lucrări de consolidare taluz pe ambele părți a DN26 pe o lungime de aprox. 10 m și înălțimea de 2,5 m; 2. Lucrări de amenajare pereu betonat pe zona de scurgere a celor 2 tuburi metalice transversale DN26. |
| | | | | pod DN26 km 72+831 | 3/3615/18.09.2024 | 1. SDN Galati a procedat la curățarea aluviunilor aduse pe partea carosabilă din zona podului. | 69,450 | | | 1. Lucrări de refacere a perelui de beton și a șantului de gardă pe lungimea afectată = aprox. 10 ml x 3,00 m; 2. Lucrări de refacere a ștertului de con afectat pe o lungime de 10 m. |

| Nr. crt | DRDP | Judet | DN | Positie km | Proces verbal de calamitate nr./data | Masuri/ actiuni de combatere a inundatiilor (de interventie) | Costul actiunilor de interventie (lei) | Data inceperii interventiilor | Estimarea pagubelor (lei) | Măsuri propuse |
|---------|-------|--------|--------|-----------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|--|
| 3 | Buzău | Galati | DN 24D | km 21+839 | 3/3621/ 18.09.2024 | 1. SDN Galati a procedat la semnalezarea zonei afectate cu balize directionale. | 393,000 | | 393,000 | 1. Lucrări de consolidare taluz pe ambele parti a DN24D pe o lungime de aprox. 5m și înălțimea de 2,0 m; 2. Realizare șant betonat pe o lungime de min. 10 ml și camera de liniștire din beton. 3. Lucrări de amenajare pereu betonat pe zona de scurgere a podetului (zona de aval a podetului). |
| | | | | Pod km 37+408 | 3/3619/ 18.09.2024 | 1. SDN Galati a procedat la curățarea aluviunilor aduse pe partea carosabilă . | 3,500,000 | | 3,500,000 | 1. Având în vedere că podul nu asigură tranzitarea debitelor caracteristice, mai ales în situații cu precipitații foarte abundente este necesară demolarea podului existent și executarea unui pod nou dimensionat hidraulic, cu lumină corespunzătoare pentru tranzitarea debitelor caracteristice. Refacere pod nou. (Nu asigură gabarit hidraulic/lumină corespunzătoare pentru tranzitarea debitelor caracteristice.) |
| | | | | Podet km 42+680 | 3/3618/ 18.09.2024 | 1. SDN Galati a procedat la curățarea aluviunilor aduse pe partea carosabilă . | 65,300 | | 65,300 | 1. Amenajare camera de cădere din beton și șanturi betonate stânga-dreapta podetului pe o lungime min. 10 m stânga-dreapta. 2. Refacerea timpanelor, a aripilor și a pereților de beton din zona podetului. |

| Nr. crt | DRDP | Judet | DN | Positie km | Proces verbal de calamitate nr./data | Masuri/actiuni de combatere a inundatiilor (de interventie) | Costul actiunilor de interventie (lei) | Data inceperii interventiilor | Estimarea pagubelor (lei) | Măsuri propuse |
|---------|-------|--------|--------|---------------------|--------------------------------------|---|--|-------------------------------|---------------------------|---|
| 4 | Buzău | Galati | DN 24D | Podet km 42+834 | 3/3620/ 18.09.2024 | 1. SDN Galati a procedat la curățarea aluviunilor aduse pe partea carosabilă din zona podetului și a semnalizat zona cu balize directionale. 2. SDN Galati va proceda la repararea cu mixtură stocabilă pe zona dislocată a părții carosabile, dar aceasta este o măsură provizorie. | 125,000 | | 125,000 | 1. Amenajare camera de cădere din beton și santuri betonate stanga-dreapta podetului pe o lungime min. 10m stânga - dreapta. 2. Refacerea timpanelor, a arpiilor și a perelui de beton din zona podetului. 3. Defacerea părții carosabile existente pe zona afectată; 4. Refacere parte carosabilă pe aprox. 5m lungime și cca. 3m lațime. |
| | | | | km35+200 - km35+350 | | Aluviuni la priza drumului ; Șanț colmatat. | 65,000 | | 65,000 | Îndepărtare potnoli; Decolmatare șanț. |
| | | | | km11+500 - km32+000 | | Șanț colmatat; | 356,000 | | 356,000 | Decolmatare șanț; |
| | | | | TOTAL | | | 0 | | 8,633,250 | |
| | | | | TOTAL | | | 0 | | 0 | |
| | | | | TOTAL | | | 0,00 | | 8,633,250 | |



COORDONATOR SDN GALATI
INGITUDOR LUCIANO

AVIZAT
PREFECT ANDREEA ANAMARIA NAGGAR